R&D Rakennus

R&D-rakennus

Uusi toimistorakennus 4-5 krs (laajennusvaraus)

Purettava toimistorakennus

Uusi toimistorakennus 4-5 krs

Uusi toimistorakennus 1-2 krs

Maanalainen hulevesien viivytys/imeytysrakenne

Putken pääkiven läppäventtiili

Hulevesien viivytys/imeytysallas

Toimistosiipi

Ruokasali III

HARVIALANTIE

Kevyen liikenteen väylä

konttorirak.

portiti.

lippuangot 3 kpl

tunnelin porrasvaraus

109-10-106-6

LT +102.50

LT +102.50

Salaojat, ks. tarkemmin piir.nro 009002274
- Putket, kaivot, kaivut ja täytöt RAKENNUSURAKKA

Kaukolämpölinjat, ks. tarkemmin piir.nro 009002091
- Putket LVIA-URAKKA
- Kaivut ja täytöt RAKENNUSURAKKA

Vesijohto, ks. tarkemmin piir.nro 009002274
- Putket yms. LVIA-URAKKA
- Kaivut ja täytöt RAKENNUSURAKKA

Jätevesiviemäri, ks. tarkemmin piir.nro 009002274
- Putket yms. LVIA-URAKKA
- Kaivut ja täytöt RAKENNUSURAKKA

Hulevesiviemärit
- putket ja kaivot LVIA-URAKKA
- kaivut ja täytöt RAKENNUSURAKKA.
Ks. myös piir.nrot 009002091 ja 005003235

Hulevesilinja - ritiläkantinen kaivo (SVK):
- Kaivot teleskoopillisia ja sakkapesällisiä (valmistajan vakiokorkuinen), ritiläkansi 40 tn, kannen korko suunnitelmakartan mukaan
- Kaivokoot merkitty suunnitelmakartalle (560=M560/500 ja 400=M400/315)
- Putket SN8-rengasjäykkyysluokan muoviputkia, halkaisija suunnitelmakartan mukaan

400 tai 560 MXXX
Kaivon koko suunn.kartan mukaan

Hulevesilinja - umpikantinen kaivo (SVTK):
- Kaivot teleskoopillisia, ei sakkapesää, ritiläkansi 40 tn, kaivon koko ja kannen korko suunnitelmakartan mukaan
- Putket SN8-rengasjäykkyysluokan muoviputkia, halkaisija suunnitelmakartan mukaan

400 / 560 / 800 MXXX
Kaivon koko suunn.kartan mukaan

Hulevesilinja - perusvesikaivo (PVK):
- Kaivot teleskoopillisia ja sakkapesällisiä, ritiläkansi 40 tn, kaivon koko ja kannen korko suunnitelmakartan mukaan
- Putket SN8-rengasjäykkyysluokan muoviputkia, halkaisija suunnitelmakartan mukaan

500 MXXX
Kaivon koko suunn.kartan mukaan

Hulevesilinja - rännikaivo (RK):
- Rännikaivot periaateleikkauksen mukaan, kannen korko suunnitelmakartan mukaan
- Putket SN8-rengasjäykkyysluokan muoviputkia, halkaisija suunnitelmakartan mukaan

200 MXXX
Kaivon koko suunn.kartan mukaan

0 10 20 m

URAKKALASKENTAA VARTEN 22.01.2021

Rev.	Muutos	Suun.	Tark.	Hyv.	Pvm
-	-	-	-	-	-

Kaupunginosa/Kylä: 40 KAIKÄLÄ	Kortteli/Tila: 106	Tontti/Rtnro: 8	Viranomaisten arkistomerkintöjä varten	Ratu
Rakennustoimenpide: UUDISRAKENNUS			Piirustuslaji: POHJARAKENNUS	Arkistointitunnus
Rakennuskohde: SSAB Europe Hämeenlinnan tehdas HML TEHTAAN KONTTORI			Piirustuksen sisältö: Hulevesiviemäröinti	Mittakaava(t): 1:250
Suunnittelija: A. Dianoff	Tarkastaja: S. Luukkonen	Päiväys: 22.01.2021	Koordinaatisto: ETRS-GK25 / N2000	Dokumentin tyyppi
Hyväksyjä: M. Ahonen	Vastaava suunnittelija: Janne Tuikka		Työnumero: 6R03083-051	Sivu
AFRY Finland Oy, Elektroniikkatie 13, 90590 Oulu, 010 3311			Suunnittelualа: GEO	Piirustusnumero: 009002273
SSAB Europe			HA nro: 0813	KONE nro: 08730

Muutos

PIIR nro: 009002273